

# Technical Rider – Dark Matter Projekt

Artist: Mathias Rehfeldt

Dauer: ca. 65 Minuten (geschlossenes Werk) Besetzung: Orgel + Elektronik + Video/Licht

Hinweis: Dieser Rider ist integraler Bestandteil des Künstlervertrags. Änderungen nur

nach vorheriger Absprache.

# 1. Aufführungsvarianten

A) Großes Setup (Multibeamer & Lichtsteuerung über Resolume/ArtNet)

- Projektoren: Mindestens 7.000 ANSI Lumen, Full HD ausreichend, Laser bevorzugt.
- Umgebungslicht: Kirche blackout oder Aufführungszeit nach Sonnenuntergang.
- Signalführung Video: HDMI-Kabel von jedem Beamer bis Orgelempore.
- Lichtsteuerung: Resolume → ArtNet, max. 2 DMX-Leitungen.
- Aufbauzeit: 6 h, Personal: 1-2 Licht/Video-Techs.

B) Kleines Setup (Einzelbeamer & manuelles Licht)

- Projektor: 1 × Full-HD ≥7.000 Lumen, Laser bevorzugt.
- Signalführung: HDMI-Faser (optisch).
- Licht: manuell durch Haustechnik.
- Aufbauzeit: 90-120 Min.

## 2. Bereitstellung durch den Veranstalter

- Ab ArtNet-Interface: DMX-Infrastruktur, Kabel, Dimmer, Scheinwerfer.
- Ab HDMI-Ausgang Orgel: Projektionsinfrastruktur inkl. Beamer.
- Ab Stereo-Klinke-Ausgang: DI-Boxen, Kabelwege, PA-System, Mischpult.
- Infrastruktur: Strom (getrennt), Kabelbrücken, Traversen, Haustechnikpersonal.

#### 3. Audio

- PA-System Stereo, Subwoofer zwingend erforderlich, Lautsprecher nahe Orgel.
- Ziel-SPL: 90-95 dB(A) Leq, Headroom  $\geq$  10 dB.
- Signalzuführung: Stereo-Out (2 × Monoklinke) → DI-Box.
- FOH-Techniker empfohlen.

# PA-Empfehlungen nach Raumgröße:

Kirchenlänge	Lautsprecher	Subwoofer	Delays	Amp-Power
ca. 30 m	2 × 12" Tops oder kleines Line-Array (2– 3/Seite)	2 × 18"	ggf. 1 Delaypaar (20 m)	2-4 kW
ca. 50 m	2 × 15" Tops oder Line- Array (3– 4/Seite)	3-4 × 18"	1 Delay-Line (25-30 m)	4-8 kW
ca. 80 m	Line-Array (4- 6/Seite) oder starke 15"/Horn-Tops	4-6 × 18"	2 Delay-Lines (25 m & 50 m)	8-12 kW+

## 4. Strom & Infrastruktur

- Getrennte Stromkreise, Kabelbrücken, Höhenzugang, FOH-Position Orgelempore.

#### 5. Vorabinformationen

- 14 Tage vor Show: Lichtliste, Beamerstandorte, Raumplan, Blackout, Aufbauzeiten, Ansprechpartner.

### 6. Timings (Beispiel Großsetup)

- +6h Aufbau, +3:30h Grob-Fokus, +2h Soundcheck, +0:45h Preset, Show 65', Abbau 60–120'.

# 7. Eigenes Material (optional, gegen Aufpreis)

- Bis zu 5 Full-HD Beamer und 8 LED-Bars für Shows im Umkreis 4h Fahrzeit (Auto).
- Aufpreis nach Absprache.
- Bei Flug/Bahn stellt Veranstalter die Technik.

#### Kontakt:

Andrea Kovács booking@mathiasrehfeldt.com +49 170 770 2250